

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ul. Zaulek Zielony w Wołowie					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.100	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm (100,0 x 0,5) 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNR 2-31 0801-02	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. Krotność = 8 50	m ² m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 10	m ³ m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 90 x 5 ciąg pieszo-rowerowy 450	m ² m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
6	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
7	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km wywóz humusu odl. 1 km 100	m ³ m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm $((5+15/2) \times 7,5) \times 2 = 150,00$ m ² 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
9	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.V-VI - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 5.8 150	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
10	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 73.5	m ³ m ³	73.500	
				RAZEM	73.500
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV $((5+15/2) \times 7,5) \times 2$ zjazdy 90x3,5 ciąg pieszo-rowerowy 465	m ² m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 120x 0,0665=7,98 m ³ 7.98	m ³ m ³	7.980	
				RAZEM	7.980
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-31 0403-07	Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 90 x2 =180 mb 180	m		
			m	180.000	
				RAZEM	180.000
16	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm ((5+15)/2x7,5)x2 - zjazdy (90)x3,5 - ciąg pieszo-rowerowy 465	m ²		
			m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
17	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 5 465	m ²		
			m ²	465.000	
				RAZEM	465.000
18	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm- (90)x3,5 ciąg pieszo rowerowy 315	m ²		
			m ²	315.000	
				RAZEM	315.000
19	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm dwuwarstwowo 15 +8= 23 cm ((5+15)/2)x7,5)x2 zjazdy 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
20	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
21	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (kostka czerwona) ((5+15)/2x7,5) x 2 - zjazdy (90) x 2,0 - ciąg rowerowy 330	m ²		
			m ²	330.000	
				RAZEM	330.000
22	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (90) x 1,5 ciąg pieszy KOSTKA SZARA 135	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
23	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsięwziętymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km km (90,0 x 0,15) = 13,5 m3 13.5	m ³		
			m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
24	KNR 2-21 0218-02-wy- cena włas- na	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim gr. 15 cm (90x1,0) = 90,0m2 x 0,15 wraz z zakupem materiału 13.5	m ³		
			m ³	13.500	
				RAZEM	13.500
25	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia (90 x 1,0) - trawnik 90	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
26	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - znaki - znaki C-13/16 =1szt C-13a/16a = 1 szt C-13a = 1 szt	szt.		
			szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000