

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---------------------------------------|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------|
| I. sieć kanalizacji sanitarnej | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 d.10806-08 | rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cem.piaskowej 112,00*1,50 | m ² m ² | 168.000 | 168.000 |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 2 | KNR 2-01 d.10215-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat.III (1,70+0,85)/2*112,00*1,20 | m ³ m ³ | 171.360 | 171.360 |
| | | | | RAZEM | 171.360 |
| 3 | KNR 2-01 d.10320-05 | Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m (171,360-112,00*0,22*0,22*3,14/4*1,20-1,40*1,40*3,14/4*8,04-112,00* 1,20*0,10)*0,3 | m ³ m ³ | 42.133 | 42.133 |
| | | | | RAZEM | 42.133 |
| 4 | KNR 2-01 d.10230-01 | Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III (171,360-112,00*0,22*0,22*3,14/4*1,20-1,40*1,40*3,14/4*8,04-112,00* 1,20*0,10)*0,70 | m ³ m ³ | 98.310 | 98.310 |
| | | | | RAZEM | 98.310 |
| 5 | KNR-W 2-18 d.10511-01 | Podłoża pod kanały z materiałów sypkich grub. 10 cm 1,20*112,00*0,10 | m ³ m ³ | 13.440 | 13.440 |
| | | | | RAZEM | 13.440 |
| 6 | KNR 2-01 d.10236-01 | Zagęszczenie ziemi ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 98,31+42,133 | m ³ m ³ | 140.443 | 140.443 |
| | | | | RAZEM | 140.443 |
| 7 | KNR 2-01 d.10213-01 | wywiezienie nadmiaru urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 171,360-42,133-98,310 | m ³ m ³ | 30.917 | 30.917 |
| | | | | RAZEM | 30.917 |
| 8 | KNR-W 2-18 d.10408-03 | Kanały z rur PVC o śr. zewn. 200 mm 112,00 | m m | 112.000 | 112.000 |
| | | | | RAZEM | 112.000 |
| 9 | KNR-W 2-18 d.10513-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 2m 6 | stud. stud. | 6.000 | 6.000 |
| | | | | RAZEM | 6.000 |
| 10 | KNR 2-31 d.10301-05 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce zwiro- wej nowej 1,50*112,00 | m ² m ² | 168.000 | 168.000 |
| | | | | RAZEM | 168.000 |
| 11 | KNR-W 2-18 d.10706-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr nominalnej 200 mm 1 | odc. -1 prób. odc. -1 prób. | 1.000 | 1.000 |
| | | | | RAZEM | 1.000 |