

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 16 m	m ²		
		9.0*5.20	m ²	46.800	
		10.0*8.70	m ²	87.000	
		21.80*8.70	m ²	189.660	
		0.60*9.50*2	m ²	11.400	
		6.80*9.50	m ²	64.600	
		21.80*8.70	m ²	189.660	
		12.50*7.20	m ²	90.000	
		6.0*6.10	m ²	36.600	
		24.40*7.45	m ²	181.780	
		2.90*8.50*2	m ²	49.300	
		6.70*8.50	m ²	56.950	
		23.90*7.45	m ²	178.055	
		12.30*8.50	m ²	104.550	
		18.0*7.45	m ²	134.100	
		27.95*7.60	m ²	212.420	
		9.0*5.20	m ²	46.800	
				RAZEM	1679.675
2	KNR 2-02 1613-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m poz.1	m ²		
			m ²	1679.675	
				RAZEM	1679.675
3	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz.1	m ²		
			m ²	1679.675	
				RAZEM	1679.675
4		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:5,6,7,8,9,10,13,14,18)			
5	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 5.0*0.30	m ²		
			m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków,gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) 2.0*0.40	m ²		
			m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
7	KNR 4-01 0706-05	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach o pow. 1 miejsca do 0.5 m2 na ścianach 12	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności poz.1	m ²		
		2.40*13.0	m ²	1679.675	
		2.30*5.30	m ²	31.200	
		0.90*5.30	m ²	12.190	
		0.80*2.10*2	m ²	4.770	
		2.60*12.10	m ²	3.360	
		0.70*12.10	m ²	31.460	
		1.20*18.0	m ²	8.470	
		1.30*7.50	m ²	21.600	
		0.40*3.20	m ²	9.750	
		0.50*6.30*2	m ²	1.280	
		(0.60+0.40)*2*1.0	m ²	6.300	
			m ²	2.000	
				RAZEM	1812.055
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe / starych tynków/ poz.8	m ²		
			m ²	1812.055	
				RAZEM	1812.055
10	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie poz.8	m ²		
			m ²	1812.055	
				RAZEM	1812.055
11	wycena indywidualna	Podszpachlowanie tynków zewnętrznych na styropianie klejem (otwory punktowe 2.90*8.50 6.70*8.50 23.90*7.45 12.30*8.50	m ²		
			m ²	24.650	
			m ²	56.950	
			m ²	178.055	
			m ²	104.550	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	364.205
12	wycena indywidualna	Dodatek za malowanie tynków nakrapianych - porowatych poz.11	m ² m ²	 364.205	
				RAZEM	364.205
13	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z PCV 9.0+9.0+62.90+18.0	m m	 98.900	
				RAZEM	98.900
14	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.13	m m	 98.900	
				RAZEM	98.900
15	KNR-W 2-02 0522-05	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów - leje spustowe 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej długość do 1.5 m szer.do 30 cm 3 <1,37*0,20>	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej o dł. ponad 1.5 m szer.30 cm 2<1,60*0,28> 1<1,60*0,20> 1<1,65*0,18> 1<1,55*0,20>	szt. szt. szt. szt.	 2.000 1.000 1.000 1.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych - malowanie blachy 12.0+35.0<ogniomurki>	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
19	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1<1,60*0,70>	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 0.75*0.75*4<szt> 0.88*0.50*3<szt>	m ² m ² m ²	 2.250 1.320	
				RAZEM	3.570
21	KNR 0-19 0929-06	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 0.82*1.70*22<szt>	m ² m ²	 30.668	
				RAZEM	30.668
22	KNR 0-19 0929-10	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 1.70*1.40*2<szt>	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
23	KNR 4-01 0708-02	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm (0.75*2+0.75)*4 (0.88*2+0.50)*3 (1.70*2+0.82)*22 (1.70*2+1.40)*2	m m m m	 9.000 6.780 92.840 9.600	
				RAZEM	118.220
24	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku poz.25	m m	 22.150	
				RAZEM	22.150
25	KNR-W 2-02 0529-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej 5.20+9.50+7.45	m m	 22.150	
				RAZEM	22.150
26	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych 0.82*38<szt> 1.70*2<szt> 2.20*1<szt> 1.50*2<szt>	m m m m	 31.160 3.400 2.200 3.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.42*16<oszt> 1.60*2<oszt> 1.40*32<oszt> 1.55*3<oszt> 0.77*4<oszt>	m m m m m	22.720 3.200 44.800 4.650 3.080	
				RAZEM	118.210
27	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej długości do 1.5 m szer.do 30 cm 38 <0,82*0,22> 2 <1,50*0,30> 16<1,42*0,26> 32<1,40*0,20> 4<0,77*0,20>	szt. szt. szt. szt. szt.	 38.000 2.000 16.000 32.000 4.000	
				RAZEM	92.000
28	KNR 4-01 0321-02	Obsadzenie podokienników stalowych z blachy powlekanej o dł. ponad 1.5 m szer.do.30 cm 2<1,70*0,22> 1<2,20*0,22> 2<1,60*0,26> 3<1,55*0,20>	szt. szt. szt. szt.	 2.000 1.000 2.000 3.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.20*1.90*16<oszt> 1.50*0.60*2<oszt>	m ² m ² m ²	 36.480 1.800	
				RAZEM	38.280
31	analiza indywidualna	Wtopenie siatki na powierzchni ścian - pęknięcia ścian 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych 30.40+8.50	m m	 38.900	
				RAZEM	38.900