

PRZEDMIAR ROBÓT

INWESTYCJA: Projekt placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w Lubiążu

Kody CPV:

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

INWESTOR: Gmina Wołów
Rynek - Ratusz
56-100 Wołów

ADRES: Lubiąż, dz. nr 339/12
AM-1, obręb Lubiąż

PROJEKTANT: APA Quantica
al. Armii Krajowej 10A/7
50-541 Wrocław

DATA: WRZESIEŃ 2012

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową.

Lp.	Podstawa	Opis pozycji	j.m.	Ilość
1		Nawierzchnia placu zabaw		
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie	m ²	123.20
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm	m ²	123.20
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV – za każde dalsze 5 cm głębokości – Krotność = 2	m ²	123.20
4 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15 m ³ w gruncie kat.I-IV z transp. urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km	m ³	37.00
5 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II – Krotność = 20	m ³	37.00
6 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni amortyzującej HIC 1,00m, obrzeża krawężniki betonowe	m ²	61.90
7 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni amortyzującej HIC 1,75m, obrzeża krawężniki betonowe	m ²	92.90
8 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni amortyzującej HIC 2,40m, obrzeża krawężniki betonowe	m ²	57.60
9 d.1	kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej niebieskiej	m ²	11.00
2		Dostawa i montaż urządzeń		
10 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż piramidy linowej wys.4,5m	szt.	1
11 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia huštawka bocianie gniazdo	szt.	1
12 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż urządzenia komin wspinaczkowy	szt.	1
13 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki bez oparcia	szt.	1
14 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt.	1
15 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt.	1
16 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ogrodzenia	szt.	1
17 d.2	kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.	1